

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Đài quan sát bảo vệ biên giới, trực chiến đấu phòng không tại Đồn Biên phòng 743/Đắk Lắk

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND, ngày 06/9/2016 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định về phân cấp quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND, ngày 09/10/2015 của UBND tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 467/TTr-SKHĐT ngày 31/10/2016 và Báo cáo thẩm định số 703/BC-SXD ngày 31/10/2016 của Sở Xây dựng,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình với nội dung cụ thể sau:

1. **Tên công trình:** Đài quan sát bảo vệ biên giới, trực chiến đấu phòng không tại Đồn Biên phòng 743/Đắk Lắk.

2. **Chủ đầu tư:** Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

3. **Tổ chức lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật:** Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Nhà Việt.

4. **Mục tiêu đầu tư:** Nâng cao cơ sở vật chất cho Bộ đội Biên phòng tỉnh, đảm bảo nơi công tác, nơi huấn luyện cho cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị nhằm bảo vệ biên giới, trực chiến đấu phòng không. Góp phần giữ vững chủ quyền biên giới, an ninh quốc phòng.

5. **Quy mô và đặc điểm thiết kế công trình:**

a) Loại công trình: Công trình Quốc phòng, an ninh.

b) Quy mô và đặc điểm thiết kế:

- Đài quan sát: Công trình cấp III, hình lục giác, diện tích xây dựng 124m<sup>2</sup>, chiều cao 21,4m. Móng băng đặt trên nền thiên nhiên, cột, dầm, sàn, mái bằng bê tông cốt thép đá 1x2 mác 250, trát vữa xi măng mác 75 dày 15mm. Nền sàn lát

gạch ceramic 400x400. Toàn công trình bả matis, sơn nước 3 lớp ngụy trang màu xanh. Cửa đi khung sắt, vách lắp kính an toàn 12mm khung nhựa lõi thép uPVC cố định. Trong nhà có hệ thống điện, thoát nước mái. Cầu thang: Sàn bản cầu thang bê tông cốt thép đá 1x2 mác 250; xây bậc gạch không nung mác 50, lát gạch ceramic 300x300 chống trượt bậc, lan can cầu thang sắt, trát dạ cầu thang vữa xi măng dày 15 mác 75, bả matit, sơn nước 3 lớp.

- Hố ga, mương thoát nước: Bằng bê tông đá 1x2 mác 250; xây gạch không nung, vữa xi măng mác 75. Vĩ thu nước của hố ga bằng thép la 20x5. Nước từ mương thoát nước chảy về hố ga qua ống nhựa PVC D114 về giếng thấm.

- Giếng thấm: Sâu 7m; xếp đá khan không chít mạch; xây gạch không nung mác 50; nắp đan giếng bê tông cốt thép đá 1x2 mác 250.

- Mái che: Kè đá cao 2,8m, rộng 1,2m chạy dọc 2 bên theo bậc cấp xuống hầm, diện tích nhà mái che 40,2m<sup>2</sup>. Móng bê tông nhà mái che đá 1x2 mác 250. Mái lợp tôn màu sóng vuông dày 0,35mm. Toàn bộ cấu kiện thép được sơn dầu chống rỉ bằng sơn 3 nước tổng hợp.

- Cấp điện: Điện nguồn cấp 3 pha cho chiếu sáng; còi hiệu điện 3 pha bố trí trên mặt bằng cos +10.000; đèn pha cao áp 1500W; đèn cao áp chiếu 4 góc bố trí trên mặt bằng cos +15.400; tủ điện, MCB 100A, MCB 50A bố trí trên mặt bằng cos -2.600.

- Chống sét: Sử dụng kim thu sét tiên đạo, cột thu sét ống thép Inox D60 cao 1,65m; cọc tiếp địa mạ đồng 10 cái D16 dài 2,4m cọc chôn sâu dưới mặt đất tự nhiên 0,8m.

- Sân bê tông: Diện tích 158 m<sup>2</sup>, đổ bê tông đá 1x2 mác 200, dày 100. Bó vỉa có tổng chiều dài 50m, xây gạch không nung vữa xi măng mác 50.

**6. Địa điểm xây dựng:** Đồn Biên phòng 743 xã Krông Ana, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

**7. Tổng mức đầu tư:** 3.238.991.000 đồng (*Bằng chữ: Ba tỷ, hai trăm ba mươi tám triệu, chín trăm chín mươi một nghìn đồng*).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng	:	2.571.155.000 đồng;
- Chi phí thiết bị	:	12.900.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án	:	65.222.000 đồng;
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	:	98.186.000 đồng;
- Chi phí khác	:	189.947.000 đồng;
- Chi phí dự phòng	:	301.581.000 đồng.

**8. Nguồn vốn đầu tư:** Vốn sự nghiệp, nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2016-2017 (Công văn số 8446/UBND-TH ngày 21/10/2016).

**9. Hình thức quản lý dự án:** Thực hiện theo Công văn số 4579/UBND-CN ngày 13/6/2016 của UBND tỉnh.

**10. Kế hoạch đấu thầu:** Thực hiện theo quy định.

**11. Thời gian thực hiện:** Năm 2016-2017.

**Điều 2.** Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 Quyết định này, quản lý đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định hiện hành.


**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc: Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / . *stuc*

Nơi nhận: *stuc*

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, CN (VT-20).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Tuấn Hà*

**Nguyễn Tuấn Hà**



